



PREFECTURE DU BAS-RHIN

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau de l'Environnement et des Procédures Publiques

ARRÊTÉ PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE

fixant à l'EARL SCHNEIDER à Wintzenbach des prescriptions mises à jour pour son élevage de porcs autorisé pour 5716 animaux-équivalents en présence simultanée

LE PRÉFET DE LA REGION ALSACE
PRÉFET DU BAS-RHIN

- VU le code de l'Environnement, notamment le titre I^{er} du livre V de la partie législative et le titre I^{er} du livre V de la partie réglementaire,
- VU l'arrêté ministériel du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977,
- VU l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement,
- VU l'arrêté préfectoral interdépartemental du 28 juillet 2009 relatif au 4^{ème} programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole,
- VU l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 24 mars 1999 autorisant M. Freddy SCHNEIDER à exploiter un élevage de 4626 porcs de plus de 30 kg sur la commune de WINTZENBACH,
- VU le bilan de fonctionnement déposé par l'EARL SCHNEIDER en application de l'arrêté ministériel du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement,
- VU le rapport du 18 novembre 2010 de la Direction départementale de la protection des populations chargée de l'inspection des installations classées,
- VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 8 décembre 2010 ,

CONSIDERANT l'obligation s'appliquant aux élevages IPPC en matière de mise en œuvre des Meilleures Techniques Disponibles (MTD),

CONSIDERANT le positionnement satisfaisant de l'élevage au regard des techniques qu'il met en œuvre par rapport aux MTD du même secteur d'activité,

CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour les conditions d'autorisation de l'installation classée de porcs qui impose à l'exploitant des mesures permettant d'assurer les intérêts visés à l'article L 511-1 du code de l'environnement, et notamment :

- les dispositions relatives à la prévention des risques,
- la mise à jour du plan d'épandage,
- les mesures d'auto-surveillance et la transmission d'un nouveau bilan sous dix ans,

APRÈS communication au demandeur du projet d'arrêté statuant sur sa demande,

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture du Bas-Rhin,

ARRÊTE

Table	des	matières
TITRE A : PORTEE DE L'ARRETE ET CONDITIONS GENERALES		5
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION		5
<i>Article 1.1 : Exploitant titulaire de l'autorisation</i>		<i>5</i>
<i>Article 1.2 : Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs</i>		<i>5</i>
ARTICLE 2 : NATURE DES INSTALLATIONS		5
<i>Article 2.1 : Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées</i>		<i>5</i>
<i>Article 2.2 : Autres limites de l'autorisation</i>		<i>5</i>
<i>Article 2.3 : Consistance des installations autorisées</i>		<i>6</i>
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE		7
<i>Article 3.1 - Modifications apportées aux installations</i>		<i>7</i>
<i>Article 3.2 - Équipements et matériels abandonnés</i>		<i>7</i>
<i>Article 3.3 - Transfert sur un autre emplacement</i>		<i>7</i>
<i>Article 3.4 - Changement d'exploitant</i>		<i>7</i>
<i>Article 3.5 - Cessation d'activité</i>		<i>7</i>
ARTICLE 4 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS		7
TITRE B : IMPLANTATION, AMENAGEMENT ET CONDUITE DE L'INSTALLATION ..		9
ARTICLE 5 : REGLES D'AMENAGEMENT DE L'ELEVAGE		9
ARTICLE 6 : INTEGRATION DANS LE PAYSAGE		9
ARTICLE 7 : LUTTE CONTRE LES MOUCHES ET LES RONGEURS		9
ARTICLE 8 : INCIDENTS OU ACCIDENTS		9
<i>Déclaration et rapport</i>		<i>9</i>
ARTICLE 9 : DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION		9
TITRE C : PREVENTION DES RISQUES		11
ARTICLE 10 : PRINCIPES DIRECTEURS		11
ARTICLE 11 : INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS		11
<i>Article 11.1 : Accès et circulation dans l'établissement</i>		<i>11</i>
<i>Article 11.2 : Protection contre l'incendie</i>		<i>11</i>
Protection interne :		11
Protection externe :		11
Numéros d'urgence		11
<i>Article 11.3 : Installations techniques</i>		<i>11</i>
<i>Article 11.4 : Formation du personnel</i>		<i>12</i>
ARTICLE 12 : PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES		12
<i>Article 12.1 : Organisation de l'établissement</i>		<i>12</i>
<i>Article 12.2 : Rétentions</i>		<i>12</i>
<i>Article 12.3 : Réservoirs</i>		<i>12</i>
<i>Article 12.4 : Règles de gestion des stockages en rétention</i>		<i>12</i>
TITRE D : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES		13
ARTICLE 13 : PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU		13
<i>Article 13.1 : Origine des approvisionnements en eau</i>		<i>13</i>
<i>Article 13.2 : Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement</i>		<i>13</i>
ARTICLE 14 : GESTION DES EAUX PLUVIALES		13
ARTICLE 15 : GESTION DES EFFLUENTS		13

<i>Article 15.1 : Identification des effluents ou déjections</i>	13
<i>Article 15.2 : Gestion des ouvrages de stockage ou de (pré)traitement : conception, dysfonctionnement</i>	14
TITRE E : LES EPANDAGES	15
ARTICLE 16 : REGLES GENERALES	15
ARTICLE 17 : DISTANCES MINIMALES DES EPANDAGES VIS A VIS DES TIERS	15
ARTICLE 18 : MODALITE DE L'EPANDAGE	15
<i>Article 18.1 : Origine des effluents à épandre</i>	15
<i>Article 18.2 : Quantité maximale annuelle à épandre à l'hectare - Restrictions</i>	16
<i>Article 18.3 : Le plan d'épandage</i>	16
<i>Article 18.4 : Epandages interdits</i>	16
ARTICLE 19 : MISE A DISPOSITION DE PARCELLES POUR L'EPANDAGE PAR UN TIERS	17
TITRE F : PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE	18
ARTICLE 20 : DISPOSITIONS GENERALES	18
ARTICLE 21 : ODEURS ET GAZ	18
ARTICLE 22 : EMISSIONS ET ENVOIS DE POUSSIERES	18
ARTICLE 23 : FABRICATION D'ALIMENTS	18
TITRE G : DECHETS	19
ARTICLE 24 : PRINCIPES DE GESTION	19
<i>Article 24.1 : Limitation de la production de déchets</i>	19
<i>Article 24.2 : Séparation des déchets</i>	19
<i>Article 24.3 : Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l'établissement</i>	19
<i>Article 24.4 : Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l'établissement</i>	19
<i>Article 24.5 : Cas particuliers des cadavres d'animaux</i>	19
TITRE H : PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS	20
TITRE I : SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS	21
ARTICLE 25 : BILAN DE FONCTIONNEMENT	21
ARTICLE 26 : PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE	21
<i>Article 26.1 : Principe et objectifs du programme d'auto surveillance</i>	21
ARTICLE 27 : MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE	22
<i>Article 27.1 : Auto surveillance de l'épandage</i>	22
Cahier d'épandage	22
Analyses de terres et des effluents	22
ARTICLE 28 : SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS	22
TITRE J : DISPOSITIONS DIVERSES	23
ARTICLE 29 : SANCTIONS	23
ARTICLE 30 : PUBLICITE	23
ARTICLE 31 : FRAIS	23
ARTICLE 32 : EXECUTION – AMPLIATION	23
ANNEXE 1	24
ANNEXE 2 : PLAN DE MASSE	25
ANNEXE 3 : PLAN D'EPANDAGE	26

TITRE A : PORTEE DE L'ARRÊTE ET CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

Article 1.1 : Exploitant titulaire de l'autorisation

L'EARL SCHNEIDER, dont le siège social est établi 50, rue d'Eberbach -67860 WINTZENBACH , est autorisée, sous réserve des prescriptions du présent arrêté, à exploiter un élevage de porcs de 5716 animaux-équivalents

Article 1.2 : Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs

Le présent arrêté se substitue à l'arrêté préfectoral du 24 mars 1999, qui est abrogé.

ARTICLE 2 : NATURE DES INSTALLATIONS

Article 2.1 : Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

Rubrique	A, D, NC	Libellé de la rubrique (activité)	Nature de l'installation	Critère de classement	Seuil du critère	Unité du critère	Volume maximum
2102-1	A	Elevage de porcs de plus de 450 animaux-équivalents	Bâtiments d'élevage	Effectif	>450	animaux-équivalents	5716

A : autorisation ;

Les 5716 animaux équivalents autorisés en présence simultanée se composent de :

- 7 bandes de 72 truies mettant bas, soit 504 truies, soit 1512 animaux équivalents (a-e) ;
- 8 verrats, soit 24 a-e ;
- 72 cochettes, soit 72 a-e ;
- 3510 porcs à l'engrais, soit 3510 a-e ;
- 2480 porcelets, soit 496 a-e ;
- 34 truies productives supplémentaires, soit 102 a-e, correspondant aux truies saillies sans succès (non gestantes) à chaque bande

Article 2.2 : Autres limites de l'autorisation

Les installations sont exploitées conformément aux données techniques contenues dans le bilan de fonctionnement et les différents dossiers de mise à jour des informations relatives au fonctionnement de l'élevage de porcs et des installations annexes (atelier de fabrication d'aliments, silos de stockage des aliments).

Elles se composent de (voir plan de masse en annexe 2) :

Bâtiments d'élevage :

BATIMENT 1 (116,30 m*23,6 m)

- six maternités de 24 places chacune totalisant 144 places ;
- une maternité tampon de 4 places ;
- deux salles pour les 8 verrats ;
- une verraterie (salle de saillie) de 172 places ;

- quatre salles « gestantes » de 76 places chacune pour les truies en gestation ;
- une salle pour les cochettes en attente de saillie de 84 places ;
- trois salles de post sevrage de 180 places chacune ;

BATIMENT 2 (122 m*22,30 m)

- vingt salles d'engraissement de 120 places chacune ;
- deux salles d'engraissement de 180 places chacune ;
- quatre salles de post-sevrage de 290 places chacune ;
- un quai d'embarquement ;
- un local de fabrication d'aliment (machine à soupe) ;

BATIMENT 3 (84,80 m* 22,30 m)

- huit salles d'engraissement de 240 places chacune ;
- un local technique ;
- **une conception visant à assurer une canalisation centralisée du flux des rejets atmosphériques du bâtiment, pour permettre le cas échéant, la mise en œuvre d'un système de lavage d'air.**

Annexes

- trois fosses à lisier;
- une préfosse ;
- un bâtiment de concassage de céréales dans le village (50 rue d'Eberbach) ;
- un silo tour pour le stockage de maïs humide ;

Article 2.3 : Consistance des installations autorisées

L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :

Rythme d'activité : l'activité d'élevage est continue tout au long de l'année.

Organisation de l'élevage : les truies sont réparties en sept groupes homogènes appelés « bandes » et l'activité s'articule autour de différents ateliers :

- 1) L'atelier « saillie » où sont effectués les inséminations des truies
- 2) L'atelier « gestante » où se déroule la période de gestation avant mise bas
- 2) L'atelier « maternité » où s'effectue la mise bas des porcelets toutes les trois semaines alternativement dans trois des six maternités existantes
- 3) L'atelier « post sevrage » dans lequel sont transférés les porcelets (âge de 28 jours) après sevrage jusqu'à l'âge d'environ deux mois et un poids de sortie d'environ 22 kg
- 4) L'atelier « engraissement » dans lequel sont engraisés les porcs provenant du post sevrage jusqu'à un âge d'environ six mois pour atteindre un poids de l'ordre de 110 kg

Le nombre théorique de bandes par an est ainsi de 17,4 et le nombre de porcs engraisés annuellement de l'ordre de 13200. Environ 1200 porcelets excédentaires sont vendus chaque année.

L'aliment distribué automatiquement est fabriqué sur l'exploitation et comprend différentes phases selon la catégorie et le stade physiologique des animaux : (aliments truies selon gestation et lactation – aliments porcelets premier âge et deuxième âge – aliments porcs nourrain (25 kg à 40 kg), croissance (jusqu'à 75 kg) et finition).

L'eau est distribuée par un système abreuvoir automatique ou le dispositif d'alimentation de la machine à soupe.

Les effluents sont récupérés dans les fosses sous les caillebotis et évacués régulièrement vers les fosses extérieures de stockage, selon un rythme variable en fonction des animaux présents (fréquence d'une fois toutes les trois semaines dans les maternités, contre une fois par bande dans les salles de gestation (environ 3 mois), de post sevrage (environ 1,5 mois) et d'engraissement (environ 3 mois)).

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE

Article 3.1 - Modifications apportées aux installations :

Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 3.2 - Équipements et matériels abandonnés

Les équipements abandonnés ne sont pas maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Article 3.3 - Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation.

Article 3.4 - Changement d'exploitant

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant.

Article 3.5 - Cessation d'activité

Lorsque l'installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

L'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

ARTICLE 4 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative :

- 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
- 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à

l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

TITRE B : IMPLANTATION, AMENAGEMENT ET CONDUITE DE L'INSTALLATION

ARTICLE 5 : REGLES D'AMENAGEMENT DE L'ELEVAGE

Tous les sols des bâtiments d'élevage et des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité

Le revêtement des sols des aires d'ensilage est lisse pour permettre un balayage soigné et maintenu en parfait état de propreté.

A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins

ARTICLE 6 : INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L'exploitant procède à des plantations pour favoriser l'intégration paysagère des extensions liées à la modification des conditions d'exploiter du présent arrêté L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet, les ouvrages de stockages (effluents ou aliments) et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement, etc).

ARTICLE 7 : LUTTE CONTRE LES MOUCHES ET LES RONGEURS

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 (article 21), l'exploitant lutte contre la prolifération des mouches et des rongeurs aussi souvent que nécessaires dans les différents bâtiments

Les stockages des aliments pour animaux (céréales, etc.) sont préférentiellement réalisés dans des conteneurs (silos, bacs, etc.), de façon à en limiter l'accès aux petites bêtes

ARTICLE 8 : INCIDENTS OU ACCIDENTS

Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

ARTICLE 9 : DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivant :

- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,

- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- le plan d'épandage et le cahier d'épandage,
- les rapports des contrôles techniques de sécurité (rapport de contrôle des installations électriques, vérification des extincteurs, diagnostic amiante, etc.),
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, une version papier doit être à disposition de l'inspection des installations classées.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Toutes les pièces archivées doivent être conservées au minimum 5 ans.

TITRE C : PREVENTION DES RISQUES

ARTICLE 10 : PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences

ARTICLE 11 : INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

Article 11.1 : Accès et circulation dans l'établissement

Les voies de circulation et d'accès sont maintenues en bon état et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour permettre en particulier le passage des engins des services d'incendie.

Article 11.2 : Protection contre l'incendie

Protection interne :

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre

Ces moyens sont complétés :

- s'il existe un stockage de fuel ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;
- par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques.

Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'établissement.

Protection externe :

L'établissement dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre.

Numéros d'urgence

Doivent être affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;
- le numéro d'appel du SAMU : 15 ;
- le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112

Article 11.3 : Installations techniques

Les installations techniques (gaz, chauffage, fuel) sont réalisées et contrôlées conformément aux dispositions des normes et réglementations en vigueur.

Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur et maintenues en bon état. Elles sont contrôlées au moins tous les ans par un technicien compétent. Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la disposition des organismes de contrôle et de l'inspecteur des installations classées.

Lorsque l'exploitant emploie du personnel, les installations électriques sont réalisées et contrôlées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail

Article 11.4 : Formation du personnel

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention

ARTICLE 12 : PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Article 12.1 : Organisation de l'établissement

Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 12.2 : Rétentions

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires, ni aux stockages des effluents

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50% de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20% de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.

Article 12.3 : Réservoirs

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.

Article 12.4 : Règles de gestion des stockages en rétention

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respectent les dispositions du présent arrêté

TITRE D : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

ARTICLE 13 : PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

Article 13.1 : Origine des approvisionnements en eau

Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie sont prélevés exclusivement du réseau public de distribution.

Un compteur d'eau volumétrique est installé sur chacune des conduites d'alimentation en eau de l'installation.

La périodicité des relevés des consommations d'eau est adaptée à l'activité de l'élevage et à la consommation prévue, de l'ordre de 7000 m³/an (soit environ 19 m³/jour)

Article 13.2 : Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement

L'ensemble des ouvrages d'alimentation en eau sont équipés d'un dispositif de disconnexion muni d'un système de non-retour

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

ARTICLE 14 : GESTION DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales non polluées sont séparées des eaux résiduaires et des effluents d'élevage et peuvent être évacuées vers le milieu naturel ou vers un réseau particulier

Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur des aires souillées. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l'exception du front d'attaque des silos en libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie. Les aires découvertes des silos font l'objet d'un nettoyage soigné.

ARTICLE 15 : GESTION DES EFFLUENTS

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.

Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents.

Article 15.1 : Identification des effluents ou déjections

Les effluents produits par l'élevage se composent du lisier des différents ateliers.

Type d'effluents ou de déjections	Volume ou masse produit annuellement	Valeur agronomique (kg)		
		Nt	P ₂ O ₅	K ₂ O
Lisier	11789 m ³	51358 kg	30085 kg	37183 kg

Article 15.2 : Gestion des ouvrages de stockage ou de (pré)traitement : conception, dysfonctionnement

Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel

Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides présentant un risque de chute sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité efficace. Les nouveaux ouvrages sont dotés de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. Les ouvrages de stockage des lisiers et effluents liquides sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage.

Stockage de certains effluents sur une parcelle d'épandage

Sans objet

TITRE E : LES EPANDAGES

ARTICLE 16 : REGLES GENERALES

Les effluents d'élevage de l'exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal.

L'exploitant est autorisé à pratiquer l'épandage de ses déjections et/ou effluents sur les parcelles, dont la liste figure en annexe au présent arrêté et conformément au plan d'épandage tel que prévu à l'article 18 3 du présent arrêté.

La nature, les caractéristiques et les quantités d'effluents destinés à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum.

Les opérations d'épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants contenus dans les effluents et d'éviter toute pollution des eaux

ARTICLE 17 : DISTANCES MINIMALES DES EPANDAGES VIS A VIS DES TIERS

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :

	DISTANCE MINIMALE	DÉLAI MAXIMAL d'enfouissement après épandage sur terres nues
Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est utilisé.	15 mètres	Immédiat
Fumiers bovins et porcins compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois ; Effluents, après un traitement visé à l'article 19 de l' <u>arrêté ministériel du 7 février 2005*</u> et/ou atténuant les odeurs.	50 mètres	24 heures
Autres cas.	100 mètres	24 heures

* fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovines, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du Livre V du code de l'environnement

En dehors des périodes où le sol est gelé, les épandages sur terres nues des effluents sont suivis d'un enfouissement dans les délais précisés par le tableau ci-dessus

ARTICLE 18 : MODALITE DE L'EPANDAGE

Article 18.1 : Origine des effluents à épandre

Les effluents à épandre sont constitués exclusivement des effluents de l'élevage dont les quantités sont données dans le tableau figurant à l'article 15 1

Les déficits en éléments minéraux sont comblés par des apports d'engrais minéraux. Un éventuel épandage d'effluents provenant d'autres origines (exemple : jus d'ensilage, boues de station d'épuration) est réalisé conformément aux dispositions prévues à l'article 18.3 du présent arrêté.

Article 18.2 : Quantité maximale annuelle à épandre à l'hectare - Restrictions

La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée.

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine agroalimentaire, engrais chimique ou autres apports azotés d'origine organique ou minérale), sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.

La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses

Article 18.3 : Le plan d'épandage

Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Ce plan définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les parcelles qui peuvent faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents.

Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants :

- l'identification des parcelles (références cadastrales ou tout autre support reconnu, superficie totale et superficie épandable) regroupées par exploitant ;
- l'identité et adresse de l'exploitant et des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;
- la localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l'épandage en les différenciant et en indiquant les motifs d'exclusion ;
- les systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales successions) ;
- la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus ;
- les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de culture en utilisant des références locales ou toute autre méthode équivalente ;
- le calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l'épandage est interdit ou inapproprié. Dans les zones vulnérables, ces périodes sont celles définies dans l'arrêté préfectoral interdépartemental du 28 juillet 2009 relatif au 4^{ème} programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.

L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition de l'inspection des installations classées.

Au jour de la signature du présent arrêté, ce plan d'épandage se compose de 435,13 ha de surfaces épandables (voir annexe 3)

Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

Article 18.4 : Epandages interdits

L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit :

- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ; le préfet peut réduire cette distance jusqu'à 50 mètres pour l'épandage de composts élaborés conformément à l'article 17 ;
- à moins de 500 mètres en amont des piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté d'autorisation ;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ;
- sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;
- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou enneigés ;
- sur les sols inondés ou détrempés ;
- pendant les périodes de fortes pluviosités ;
- sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole.

ARTICLE 19 : MISE A DISPOSITION DE PARCELLES POUR L'EPANDAGE PAR UN TIERS

Un contrat lie le producteur d'effluents d'élevage à un exploitant qui valorise les effluents. Ce contrat définit les engagements de chacun ainsi que leurs durées.

Ces contrats sont mis à jour de façon à assurer une cohérence avec le plan d'épandage autorisé par le présent arrêté.

TITRE F : PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

ARTICLE 20 : DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses.

Le brûlage à l'air libre est interdit, à l'exclusion des essais incendie.

ARTICLE 21 : ODEURS ET GAZ

Les bâtiments sont correctement ventilés.

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs ou de gaz, en particulier d'ammoniac, susceptibles de créer des nuisances de voisinage ou de nuire à la santé, à la sécurité publique ou à l'environnement.

ARTICLE 22 : EMISSIONS ET ENVOLS DE POUSSIÈRES

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les opérations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières.

ARTICLE 23 : FABRICATION D'ALIMENTS

Le fonctionnement de la fabrique d'aliments est réalisé dans des conditions qui ne sont pas de nature à troubler les commodités de voisinage.

TITRE G : DECHETS

ARTICLE 24 : PRINCIPES DE GESTION

Article 24.1 : Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son élevage et en limiter la production

Article 24.2 : Séparation des déchets

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques

Les déchets d'emballage visés par le décret 94-609 sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.

Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions du Décret 2002-1563 du 24 décembre 2002 ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination)

Article 24.3 : Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l'établissement

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts mentionnés à l'article L511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

Les déchets spécifiques tels que matériel de chirurgie, et médicaments périmés font l'objet d'un tri sélectif, d'un emballage particulier et sont éliminés conformément à la réglementation en vigueur

Article 24.4 : Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l'établissement

A l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdite.

Article 24.5 : Cas particuliers des cadavres d'animaux

Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.

En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (porcelets) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un récipient fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié.

Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur. Dans l'hypothèse d'un enlèvement très différé et selon la température extérieure, un stockage réfrigéré doit alors être réalisé.

TITRE H : PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :

Pour la période allant de 6 heures à 22 heures :

DURÉE CUMULÉE d'apparition du bruit particulier I	ÉMERGENCE MAXIMALE Admissible en db (A)
T < 20 minutes	10
20 minutes ≤ I < 45 minutes	9
45 minutes ≤ I < 2 heures	7
2 heures ≤ I < 4 heures	6
I ≥ 4 heures	5

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 db (A), à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.

L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement.

Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.

L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :

- en tous points de l'intérieur des habitations riveraines des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
- le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes locaux

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments)

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

TITRE I : SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

ARTICLE 25 : BILAN DE FONCTIONNEMENT

En vue de permettre au préfet de réexaminer si nécessaire les conditions de l'autorisation, et conformément à l'arrêté du 29 juin 2004, l'exploitant lui présente régulièrement un bilan de fonctionnement portant sur les conditions d'exploitation de l'installation inscrites dans le présent arrêté.

Ce bilan contient :

- Une évaluation des principaux effets actuels sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement ;
- Une synthèse des moyens actuels de prévention et de réduction des pollutions et la situation de ces moyens par rapport aux meilleures techniques disponibles ;
- Les investissements en matière de prévention et de réduction des pollutions au cours de la période décennale passée ;
- L'évolution des flux des principaux polluants au cours de la période décennale passée ;
- Les conditions actuelles de valorisation et d'élimination des déchets ;
- Un résumé des accidents et incidents au cours de la période décennale passée qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement ;
- Les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie;
- Les conditions de consommation rationnelle de l'eau
- Les mesures envisagées en cas d'arrêt définitif de l'exploitation.

Ce bilan de fonctionnement devra être transmis au plus tard 10 ans après la signature du présent arrêté. Toutefois le Préfet peut demander une remise d'un bilan anticipé s'il estime que les conditions d'exploitation ont évoluées ou si un nouveau document de référence présentant les meilleures techniques disponibles est publié.

ARTICLE 26 : PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

Article 26.1 : Principe et objectifs du programme d'auto surveillance

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.

ARTICLE 27 : MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE

Article 27.1 : Auto surveillance de l'épandage

Cahier d'épandage

Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'inspection des installations classées, doit être tenu à jour. Il comporte les informations suivantes :

- les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturale ;
 - les dates d'épandage ;
 - les parcelles réceptrices et leur surface ;
 - les cultures pratiquées ;
 - l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
 - l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses
- L'exploitant doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées

Analyses de terres et des effluents

Conformément aux dispositions prévues aux articles 18 3 et 25 1, des analyses de terres prélevées sur des parcelles réceptrices et représentatives des surfaces d'épandage, avant épandage, seront effectuées au minimum tous les cinq ans par un laboratoire agréé. Ces analyses porteront au minimum sur les teneurs résiduelles en azote, phosphore et potasse. **Des analyses complémentaires à un rythme décennal porteront dans les mêmes conditions sur les éléments cuivre et zinc.**

L'éleveur procède aussi régulièrement à des analyses de la valeur fertilisante de ses lisiers en phosphore et potasse, de façon à ajuster au plus juste ses pratiques d'épandage aux obligations définies à l'article 18 3. L'analyse de la valeur azotée des lisiers est réalisée préalablement aux épandages, à l'aide d'un appareil d'estimation immédiat.

Ces analyses seront tenues à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées, avec le bilan de fertilisation qui devra en découler.

ARTICLE 28 : SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

L'exploitant suit les résultats de mesures qu'il réalise. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.

TITRE J : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 29 : SANCTIONS

En cas de non respect des prescriptions du présent arrêté et indépendamment des poursuites pénales encourues, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues à l'article L 514-1 du code de l'environnement (consignation de fonds, travaux d'office)

ARTICLE 30 : PUBLICITE

Conformément à l'article R 512-39 du code de l'environnement, un extrait du présent arrêté énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée et faisant connaître qu'une copie en est déposée aux archives de la mairie de WINTZENBACH et mise à disposition de tout intéressé, sera affiché dans ladite mairie. Un extrait semblable sera inséré, aux frais du permissionnaire, dans deux journaux locaux ou régionaux.

ARTICLE 31 : FRAIS

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté seront à la charge de l'exploitant

ARTICLE 32 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Bas-Rhin,
Le Directeur de l'EARL SCHNEIDER,
Le Maire de Wintzenbach,
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations du Bas-Rhin
(service de l'inspection des installations classées),
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Bas-Rhin,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Strasbourg, le **4 FEV. 2011**

LE PREFET
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général


Michel THEUIL

ANNEXE 1

DOCUMENTS TENUS A DISPOSITION DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

- dossier prévu à l'article 9
- rapport de contrôle des installations électriques (article 11.3) ;
- consignes écrites des vérifications prévues à l'article 12.1 ;
- bilan annuel des utilisations d'eau et rapport de vérification du dispositif de protection du réseau d'adduction publique contre un éventuel retour d'eau (articles 13.1 et 13.2) ;
- analyses, plan d'épandage prévus à l'article 18.3 ;
- document d'auto surveillance mentionné à l'article 26.1 (cahier d'épandage et résultats d'analyses) ;
- cahier d'épandage et résultats des analyses et bilan de fertilisation prévus à l'article 27.1;

INFORMATIONS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES


- article 8 : rapport d'accident ou d'incident sous 15 jours ;
- modification du plan d'épandage (article 18.3) ;

ANNEXE 2 : PLAN DE MASSE

PLAN DE MASSE

Avec
Section 22 n° 86,87,88.

Echelle : 1/1000




ANNEXE 3 : PLAN D'EPANDAGE

Liste des parcelles du plan d'épandage

Plan d'épandage à jour 2010

Plan d'épandage EARL SCHNEIDER Ferme FAUST mise à jour 2010 classement Zone Vulnérable

Table with 18 columns: Parcel ID, Owner Name, Parcel Area, Crop, Fertilizer Type, Application Rate, etc. Lists various agricultural parcels and their management details.



Plan d'épandage à jour 2010

Plan d'épandage EARL SCHNEIDER Ferme FAUST mise à jour 2010 classement Zone Vulnérable

Parcelle	N° Parcelle	Superficie	Commune	Code Commune	Superficie (ha)	Type d'usage	Moyen de transport	Date	Légende	Niveau de protection	Classement	Région	Niveau de vulnérabilité	Bonne	Surface
BRUNAN Ferme	122	23	MUEFFELD	15	133	195	TRIMBACH			X		1997		0.19	6.45
BRUNAN Ferme	124	24	MAEN	45			TRIMBACH			X		1997		1.28	0.24
BRUNAN Ferme	125	18	MAEN	18			TRIMBACH			X		1997		0.96	1.66
BRUNAN Ferme	126	25	BRCHPELD	6			TRIMBACH			X		1997		0.71	0.74
BRUNAN Ferme	127	26	BRCHPELD	6			TRIMBACH			X		1997		0.68	1.14
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	A 5	7	FRANKENRIBBUS	137	143.47		Total Zone non vulnérable			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 1	1	FRANKENRIBBUS	32	294.28		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 2	2	FRANKENRIBBUS	31	291.72		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 3	3	FRANKENRIBBUS	30	289.16		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 4	4	FRANKENRIBBUS	29	286.60		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 5	5	FRANKENRIBBUS	28	284.04		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 6	6	FRANKENRIBBUS	27	281.48		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 7	7	FRANKENRIBBUS	26	278.92		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 8	8	FRANKENRIBBUS	25	276.36		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 9	9	FRANKENRIBBUS	24	273.80		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 10	10	FRANKENRIBBUS	23	271.24		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 11	11	FRANKENRIBBUS	22	268.68		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 12	12	FRANKENRIBBUS	21	266.12		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 13	13	FRANKENRIBBUS	20	263.56		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 14	14	FRANKENRIBBUS	19	261.00		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 15	15	FRANKENRIBBUS	18	258.44		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 16	16	FRANKENRIBBUS	17	255.88		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 17	17	FRANKENRIBBUS	16	253.32		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 18	18	FRANKENRIBBUS	15	250.76		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 19	19	FRANKENRIBBUS	14	248.20		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 20	20	FRANKENRIBBUS	13	245.64		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 21	21	FRANKENRIBBUS	12	243.08		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 22	22	FRANKENRIBBUS	11	240.52		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 23	23	FRANKENRIBBUS	10	237.96		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 24	24	FRANKENRIBBUS	9	235.40		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 25	25	FRANKENRIBBUS	8	232.84		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 26	26	FRANKENRIBBUS	7	230.28		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 27	27	FRANKENRIBBUS	6	227.72		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 28	28	FRANKENRIBBUS	5	225.16		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 29	29	FRANKENRIBBUS	4	222.60		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 30	30	FRANKENRIBBUS	3	220.04		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 31	31	FRANKENRIBBUS	2	217.48		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 32	32	FRANKENRIBBUS	1	214.92		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71
EARL SCHNEIDER (Ferme Faust)	B 33	33	FRANKENRIBBUS		212.36		FRANKENRIBBUS			X		1997		0.68	2.71

Plan d'épandage EARL SCHNEIDER Ferme FAUST mise à jour 2010 classement Zone Vulnérable

Commune	Parcelle	Propriétaire	Surface (ha)	N° de parcelle	N° de parcelle cadastrale	Surface (ha)	Mètres		Surface (ha)	N° de parcelle cadastrale	N° de parcelle cadastrale	Surface (ha)	N° de parcelle cadastrale	Surface (ha)	N° de parcelle cadastrale	Surface (ha)
							De l'habitation	De la route								
LANZ Nabonn	D13-14	BENTZSCHWELD	1,72	1007	NON CÉLÈBRÉS	1,72	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,72
LANZ Nabonn	D13-20	BEINACKER	2,24	1113	NON CÉLÈBRÉS	2,24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,24
LANZ Nabonn	D13-21	BENTZSCHWELD	2,24	1114	NON CÉLÈBRÉS	2,24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,24
REINZLMANN Schmitz	D17-14	WERTELARNA	1,72	1007	NON CÉLÈBRÉS	1,72	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,72
REINZLMANN Schmitz	D17-15	BENTZSCHWELD	1,72	1008	NON CÉLÈBRÉS	1,72	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,72
SCHNEIDER Mandoux	D17-27	BENTZSCHWELD	2,24	1113	NON CÉLÈBRÉS	2,24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,24
SCHNEIDER Mandoux	D17-28	BENTZSCHWELD	2,24	1114	NON CÉLÈBRÉS	2,24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,24
DÖHMEIDER Mandoux	D17-29	BENTZSCHWELD	2,24	1115	NON CÉLÈBRÉS	2,24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,24
SCHNEIDER Mandoux	D17-30	BENTZSCHWELD	2,24	1116	NON CÉLÈBRÉS	2,24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,24
SCHNEIDER Mandoux	D17-31	BENTZSCHWELD	2,24	1117	NON CÉLÈBRÉS	2,24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,24
SCHNEIDER Mandoux	D17-32	BENTZSCHWELD	2,24	1118	NON CÉLÈBRÉS	2,24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,24
SCHNEIDER Mandoux	D17-33	BENTZSCHWELD	2,24	1119	NON CÉLÈBRÉS	2,24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,24
Total (Lanz)						40,24										40,24
Total (Schmitz)						24,84										24,84
Total (Mandoux)						158,56										158,56
Total (Schneider)						317,68										317,68
Total (Lanz)						40,24										40,24
Total (Schmitz)						24,84										24,84
Total (Mandoux)						158,56										158,56
Total (Schneider)						317,68										317,68
Total (Lanz)						40,24										40,24
Total (Schmitz)						24,84										24,84
Total (Mandoux)						158,56										158,56
Total (Schneider)						317,68										317,68

M. Et. application utilisée pour retrait de surface en raison de la proximité des habitations
HYD = habitation utilisée pour retrait de surface en raison de la proximité des cours d'eau
HAB = observations initiales pour les parcelles ci-dessus en raison de la proximité des habitations et des cours d'eau.
HYD, HAB = le retrait doit être indiqué dans la colonne habitations car on ne peut pas distinguer le retrait habitations de la retraite cours d'eau